

Zapytanie

Zamawiający:

Gmina Liniewo

Ul. Dworcowa 3

83-420 Liniewo

NIP 591-15-67-501

Tel.: 058 687-85-20, faks: 058 687-85-22

Postępowanie o udzieleniu niniejszego zamówienia prowadzone jest na zasadach przewidzianych w art. 4 ust 8 ustawy z 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 984, 1047 i 1473 oraz z 2014 r. poz. 423, 768, 811, 915, 1146 i 1232) do wartości 30 000.

Przedmiot zamówienia:

Modernizacja pompowni ścieków PG1 i PG2 w Liniewie w celu zapewnienia większej przepustowości układu po rozbudowie sieci kanalizacyjnej.

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie prac modernizacyjnych na obiektach przepompowni ścieków PG-1 i PG-2 i polegają na:

1. Wymianie dwóch pomp na przepompowni PG-2 oraz jednej na przepompowni PG-1 (w pompowni PG-1 pracuje pompa MEPROZET 50 PZM 7,5/R1Z-2 należy dobrać pompę zapewniającą kompatybilną pracę zastosowanej i istniejącej pompy) Pompy muszą być wyposażone w wirnik typu VORTEX a w przypadku braku możliwości doboru tego rodzaju pompy w wirnik kanałowy (jednokanałowy) o wolnym przelocie minimum 80 mm.
2. Wymianie kompletu orurowania wraz z armatura w każdej z pompowni (włącznie z orurowaniem na zainstalowanej w pompowni PG-1 pompie Meprozet) Orurowanie wykonać ze stali nierdzewnej o przekroju fi 80 mm, armaturę dobrać z żeliwa sferoidalnego. Ilość oraz rodzaj armatury dobrać na podstawie załączonego projektu technicznego pompowni uwzględniając wszystkie wymagania zawarte w niniejszym zapytaniu. Ponadto w pompowniach zamontować nasadę płuczną T52 z gwintem zewnętrznym.
3. Dokonaniu montażu i rozruchu pompowni ścieków przy zachowaniu istniejących parametrów pompowni w szczególności zainstalowanej mocy i zabezpieczeń prądowych.

Zamawiający na czas prowadzenia robót udostępni wóz asenizacyjny oraz koparko ładowarkę do wykonania odkrywki w celu wymiany przejścia przez ścianę pompowni. Wszelkie prace związane z odtworzeniem terenu, uszczelnieniem przejścia przez zbiornik, zabezpieczenie wlotu ścieków do pompowni leżą po stronie Wykonawcy robót.

Wykonawca udzieli 36 miesięcznej gwarancji na wykonane roboty montażowe oraz na użyte materiały i urządzenia.

Wykonawca w ramach zadania przeszkoli pracowników w zakresie obsługi i eksploatacji zamontowanych urządzeń.

Zamawiający zaleca dokonanie wizji lokalnej w terenie.

Termin wykonania do 75 dni od dnia podpisania umowy.

Propozycję cenową złożyć do 19-01-2015 do godziny 09:00 w pokoju nr 2, (dopuszcza się złożenie oferty faksem w ww terminie fax. (58) 68-78-524

Termin płatności do 30 dni od dnia zakończenia prac o których mowa w pkt 1-3

Kryterium wyboru ofert:

- cena – waga 95%

-zastosowanie rozwiązania z wirnikiem typu VORTEX – waga 5%

Dane Zamawiającego:

Gmina Liniewo

Ul. Dworcowa 3

83-420 Liniewo

NIP 591-15-67-501


WÓJT
Mirosław Warczak